

KIVITELI TERV

 GrafiTUS ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2025 Visegrád, Fő u. 76. E-mail: grafitus@t-online.hu			
Megrendelő: Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3.			
Tárgy: Szentendre, Ady Endre út 11 sz. főút 2x1 sávós szakaszán középzigetek tervezése meglévő kijelölt gyalogátkelőhelyekben			
Szakág: ÚTÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS, FORGALOMTECHNIKA			
Rajz, munkarész megnevezése: Mennyiségkimutatás			
Feladós tervetész:  Kenéz Attila KÉ-K, KÉ-KK 13-9703		Geodézia: Szuromi Földmérő Kft.	
Tervszám: 64-17	Rajzszám: 7.	Lépték:	Dátum: 2017. 09.

**Szentendre, Ady Endre út 11 sz. főút 2x1 sávós szakaszán középszigetek
tervezése meglévő kijelölt gyalogátkelőhelyekben - Pap-szigeti út
Mennyiségkimutatás**

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség
30	ÚTÉPÍTÉS		
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK		
31-2	Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)		
31-260	Bontás kis felületen		
31-261	Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása	m	26
36	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK		
36-211	Kiemelt szegély készítése	m	26
36-412	Térkő burkolatok 8 cm vtg. beton idomkőből	m2	13
70	FORGALOMTECHNIKA		
71	BONTÁSOK		
71-430	Útburkolati jelek eltávolítása	m2	16
72	ÚTTARTOZÉKOK		
72-651	Kiemelt szegély festése fehér mészfestékekkel	m	11
72-652	Kiemelt szegély festése fekete mészfestékekkel	m	11
73	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK		
73-100	Új KRESZ-táblák elhelyezése	db	8
73-101	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	2
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése	db	6
74	VÍZSZINTES JELZÉSEK		
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel tartós jelek	m2	18
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel tartós jelek	m2	20
74-500	Fényvisszaverő prizma elhelyezés a burkolatba	db	34

**Szentendre, Ady Endre út 11 sz. főút 2x1 sávós szakaszán középszigetek
tervezése meglévő kijelölt gyalogátkelőhelyekben - Horgony utca
Mennyiségkimutatás**

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség
30	ÚTÉPÍTÉS		
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK		
31-2	Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)		
31-260	Bontás kis területen		
31-261	Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása	m	30
36	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK		
36-211	Kiemelt szegély készítése	m	30
36-412	Térkő burkolatok 8 cm vtg. beton idomkőből	m2	15
70	FORGALOMTECHNIKA		
71	BONTÁSOK		
71-430	Útburkolati jelek eltávolítása	m2	21
72	ÚTTARTOZÉKOK		
72-651	Kiemelt szegély festése fehér mészfestékkel	m	12
72-652	Kiemelt szegély festése fekete mészfestékkel	m	12
73	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK		
73-100	Új KRESZ-táblák elhelyezése	db	9
73-101	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	2
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése	db	7
74	VÍZSZINTES JELZÉSEK		
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel tartós jelek	m2	7
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel tartós jelek	m2	16
74-500	Fényvisszaverő prizma elhelyezés a burkolatba	db	15

**Szentendre, Ady Endre út 11 sz. főút 2x1 sávós szakaszán középszigetek
tervezése meglévő kijelölt gyalogátkelőhelyekben - Barackvirág utca
Mennyiségkimutatás**

Tétel szám	Megnevezés	Egység	Mennyiség
30	ÚTÉPÍTÉS		
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK		
31-2	Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)		
31-260	Bontás kis felületen		
31-261	Burkolatszél vágás és felső rétegek bontása	m	30
36	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK		
36-211	Kiemelt szegély készítése	m	30
36-412	Térkö burkolatok 8 cm vtg. beton idomkőből	m2	16
70	FORGALOMTECHNIKA		
71	BONTÁSOK		
71-430	Útburkolati jelek eltávolítása	m2	16
72	ÚTTARTOZÉKOK		
72-651	Kiemelt szegély festése fehér mészfestéssel	m	12
72-652	Kiemelt szegély festése fekete mészfestéssel	m	12
73	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK		
73-100	Új KRESZ-táblák elhelyezése	db	7
73-101	Kiegészítő táblák elhelyezése	db	2
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése	db	6
73-200	Meglévő KRESZ-táblák áthelyezése	db	1
73-250	Meglévő KRESZ-tábla-oszlop áthelyezése	db	1
74	VÍZSZINTES JELZÉSEK		
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel tartós jelek	m2	19
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel tartós jelek	m2	10
74-500	Fényvisszaverő prizma elhelyezés a burkolatba	db	14