

Szentendre, Várkonyi utca burkolat felújítása. Költségvetés kiírás					
Tételszám	Tétel megnevezése	Egység	Egységár	Mennyiség	Költség(nettó ár)
ÚTÉPÍTÉS ÉS FORGALOMTECHNIKA					
	Aszfaltburkolat marása 2 cm rétegekben takarítása, kellőszítése szállítással	m ³	0 Ft	23	0 Ft
	Térkő, beton burkolat bontása útpályában, teljes pályaszerkezettel, elszállítással	m ²	0 Ft	80	0 Ft
	Aszfalt burkolat bontása teljes pályaszerkezettel, elszállítással	m ²	0 Ft	5	0 Ft
	Burkolat alap kátyúzása ei: a teljes útpálya 3% felületén, elszállítással	m ²	0 Ft	35	0 Ft
	Járda bontása elszállítással:	m ²	0 Ft	22	0 Ft
	Kiemelt szegély bontása szállítással	m	0 Ft	15	0 Ft
	Földmunka - töltés, szállítással	m ³	0 Ft	10	0 Ft
	Földmunka - bevágás, szállítással	m ³	0 Ft	129	0 Ft
	Tükör készítése tömörítéssel kis felületen Trg≥96%	m ²	0 Ft	659	0 Ft
	Fagyálló homokos kavics alaprétteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	26	0 Ft
	M22 mechanikai alaprétteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	44	0 Ft
	Ckt cementstabilizációs alaprétteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	33	0 Ft
	AC22 kötőréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	31	0 Ft
	AC11 kiegyenlítő réteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	29	0 Ft
	AC11 kopóréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	57	0 Ft
	ZH-2/5-ös zúzotthomok ágyazat szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	3	0 Ft
	6 cm vastag térkő fektetése és besöprése szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel ei:	m ²	0 Ft	90	0 Ft
	Süllyesztett szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	210	0 Ft
	Kiemelt szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	25	0 Ft
	"K" szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	250	0 Ft
	Kerti szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	20	0 Ft
	Térdfal építés	m	0 Ft	11	0 Ft
	Acél szalag korlát elhelyezése	m	0 Ft	189	0 Ft
	KRESZ tábla oszlopok elhelyezés betontömbbel	db	0 Ft	1	0 Ft
	KRESZ táblák felszerelése oszlopra	db	0 Ft	1	0 Ft
	Fehér termoplasztik tars burkolati jelek visszafestése - gépi jelek	m ²	0 Ft	3	0 Ft
	Fehér termoplasztik nyílak	db	0 Ft	3	0 Ft
	Kifolyó építése	db	0 Ft	2	0 Ft
	Aknafedlapok szintbe helyezése	db	0 Ft	8	0 Ft
	Terelési állapot	db	0 Ft	1	0 Ft
Összesen:					0 Ft
Összesen bruttó 27% ÁFA-val:					0 Ft