

Szentendre, Berek utca burkolat felújítása a Tyúkos dűlőig. Költségvetés kiírás					
Tételszám	Tétel megnevezése	Egység	Egységár	Mennyiség	Költség(nettó ár)
ÚTÉPÍTÉS ÉS FORGALOMTECHNIKA					
	Aszfaltburkolat marása 2 cm rétegekben takarítása, kellősítése szállítással	m ³	0 Ft	65	0 Ft
	Térkő, beton burkolat bontása útpályában, teljes pályaszerkezettel, elszállítással	m ²	0 Ft	180	0 Ft
	Aszfalt burkolat bontása teljes pályaszerkezettel, elszállítással	m ²	0 Ft	0	0 Ft
	Burkolat alap kátyúzása ei: a teljes útpálya 3% felületén, elszállítással	m ²	0 Ft	97	0 Ft
	Járda bontása elszállítással:	m ²	0 Ft	0	0 Ft
	Kiemelt szegély bontása szállítással	m	0 Ft	0	0 Ft
	Földmunka - töltés, szállítással	m ³	0 Ft	10	0 Ft
	Földmunka - bevágás, szállítással	m ³	0 Ft	476	0 Ft
	Tükör készítése tömörítéssel kis felületen Trg≥96%	m ²	0 Ft	1754	0 Ft
	Fagyálló homokos kavics alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	154	0 Ft
	M22 mechanikai alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	76	0 Ft
	Ckt cementstabilizációs alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	150	0 Ft
	AC22 kötőréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	111	0 Ft
	AC11 kiegyenlítő réteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	80	0 Ft
	AC11 kopóréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	160	0 Ft
	ZH-2/5-ös zúzotthomok ágyazat szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel	m ³	0 Ft	7	0 Ft
	6 cm vastag térkő fektetése és besöprése szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel ei:	m ²	0 Ft	224	0 Ft
	Süllyesztett szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	168	0 Ft
	Kiemelt szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	0	0 Ft
	"K" szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	1520	0 Ft
	Kerti szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm	m	0 Ft	86	0 Ft
	Támfal építés	m	0 Ft	162	0 Ft
	Rézsű stabilizálás geotextillel, növénytelepítéssel 1:1 rézsűn	m ²	0 Ft	480	0 Ft
	Útvíztelenítés külön terv szerint	db	0 Ft	1	0 Ft
	Aknafedlapok, elzárók szintbe helyezése	db	0 Ft	62	0 Ft
	Terelési állapot	db	0 Ft	1	0 Ft
Összesen:					0 Ft
Összesen bruttó 27% ÁFA-val:					0 Ft