

| Szentendre, Kálvária utca útburkolat és járda felújítása. Költségvetés kiírás |                                                                                                                                                   |                |          |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|
| Tételszám                                                                     | Tétel megnevezése                                                                                                                                 | Egység         | Egységár | Mennyiség | Költség(nettó ár) |
| <b>ÚTÉPÍTÉS ÉS FORGALOMTECHNIKA</b>                                           |                                                                                                                                                   |                |          |           |                   |
|                                                                               | Aszfaltburkolat marása 2 cm rétegekben takarítása, kellősfítése szállítással                                                                      | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 130       | 0 Ft              |
|                                                                               | térkő burkolat bontása útpályában, teljes pályaszerkezettel, elszállítással                                                                       | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 282       | 0 Ft              |
|                                                                               | Aszfalt burkolat bontása teljes pályaszerkezettel, elszállítással                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 316       | 0 Ft              |
|                                                                               | Burkolat alap kátyúzása ei: a teljes útpálya 3% felületén, elszállítással                                                                         | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 259       | 0 Ft              |
|                                                                               | Járda bontása elszállítással:                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 2669      | 0 Ft              |
|                                                                               | Kiemelt szegély bontása szállítással                                                                                                              | m              | 0 Ft     | 215       | 0 Ft              |
|                                                                               |                                                                                                                                                   |                |          |           |                   |
|                                                                               | Földmunka - töltés, szállítással                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 10        | 0 Ft              |
|                                                                               | Földmunka - bevágás, szállítással                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 1291      | 0 Ft              |
|                                                                               | Tükör készítése tömörítéssel kis felületen Trg≥96%                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 3761      | 0 Ft              |
|                                                                               | Fagyálló homokos kavics alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                    | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 594       | 0 Ft              |
|                                                                               | M22 mechanikai alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                             | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 20        | 0 Ft              |
|                                                                               | Ckt cementstabilizációs alapréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                    | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 590       | 0 Ft              |
|                                                                               | AC22 kötőréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                                       | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 29        | 0 Ft              |
|                                                                               | AC11 kiegyenlítő réteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                               | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 91        | 0 Ft              |
|                                                                               | AC11 kopóréteg szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                                       | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 362       | 0 Ft              |
|                                                                               | ZH-2/5-ös zútotthomok ágyazat szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel                                                        | m <sup>3</sup> | 0 Ft     | 13        | 0 Ft              |
|                                                                               | 6 cm vastag térkő fektetése és besöprése szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel ei:                                         | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 134       | 0 Ft              |
|                                                                               | 8 cm vastag térkő fektetése és besöprése szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel ei:                                         | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 173       | 0 Ft              |
|                                                                               | 8 cm vastag - útpálya burkolatnak megfelelő - vörös térkő fektetése és besöprése szállítással, anyagmozgatással, szintezéssel és tömörítéssel ei: | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 96        | 0 Ft              |
|                                                                               | Süllyesztett szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm                                                         | m              | 0 Ft     | 14        | 0 Ft              |
|                                                                               | Kiemelt szegély építése C20/25-32/F1 kétoldali betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm                                                              | m              | 0 Ft     | 1578      | 0 Ft              |
|                                                                               | Döntött szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm                                                                        | m              | 0 Ft     | 55        | 0 Ft              |
|                                                                               | Kerti szegély építése C20/25-32/F1 betongerendán, hézagolva, 25x15x30 cm                                                                          | m              | 0 Ft     | 1060      | 0 Ft              |
|                                                                               |                                                                                                                                                   |                |          |           |                   |
|                                                                               | KRESZ tábla oszlopok elhelyezés betontömbbel                                                                                                      | db             | 0 Ft     | 18        | 0 Ft              |
|                                                                               | KRESZ táblák felszerelése oszlopra                                                                                                                | db             | 0 Ft     | 18        | 0 Ft              |
|                                                                               | Gyalogos átkelő és helyzetjelző felfstése tartós termoplasztik fehér kézi jelek                                                                   | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 47        | 0 Ft              |
|                                                                               | Fehér termoplasztik tartóss burkolati jelek visszafestése - gépi jelek                                                                            | m <sup>2</sup> | 0 Ft     | 51        | 0 Ft              |
|                                                                               | Fehért termoplasztik nyilak                                                                                                                       | db             | 0 Ft     | 3         | 0 Ft              |
|                                                                               | Sárga rázóbordák elhelyezése 3,10 m hosszú, 3,10 m széles elemek                                                                                  | db             | 0 Ft     | 48        | 0 Ft              |
|                                                                               | Víznyelők kitisztítása, szintbe helyezése                                                                                                         | db             | 0 Ft     | 56        | 0 Ft              |
|                                                                               | Víznyelőrács cseréje kapubehajtónál (1362 Hesz előtt)                                                                                             | fm             | 0 Ft     | 18        | 0 Ft              |
|                                                                               | Aknafedlapok szintbe helyezése                                                                                                                    | db             | 0 Ft     | 150       | 0 Ft              |
|                                                                               | Terelési állapot                                                                                                                                  | db             | 0 Ft     | 1         | 0 Ft              |
| <b>Összesen:</b>                                                              |                                                                                                                                                   |                |          |           | <b>0 Ft</b>       |
| <b>Összesen bruttó 27% ÁFA-val:</b>                                           |                                                                                                                                                   |                |          |           | <b>0 Ft</b>       |