

KIVITELI TERV

 GrafiTUS ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 2025 Visegrád, Fő u. 76. E-mail: grafitus@t-online.hu	
Megrendelő: Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3.	
Tárgy: Szentendre, Kálvária út Pomázi út - Bimbó utca közötti szakasz meglévő burkolat felújítása	
Szakág: ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA	
Rajz, munkarész megnevezése: Mennyiségkimutatás	
Feladós tervet:  Kenéz Attila KÉ-K, KÉ-KK 13-9703	Geodézia: PLAN-Etalon Mérnökiroda Kft.
Tervszám: 83-18	Rajzszám: 7.
Lépték:	Dátum: 2018. 03.

MENNYISÉGKIMUTATÁS

Szentendre, Kálvária út felújítás
Pomázi út Bimbó utca közötti szakaszon
ÚTÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS, FORGALOMTECHNIKA

Megnevezés	Mennyiség	Mérték-egység
KÖZMŰVEZETÉKEK		
Víz- és csatornavezetékek		
Csapadék csatorna		
Gyűjtővezeték		
Víznyelőrács szintbe helyezése	3	db
Szennyvízcsatorna		
Gravitációs rendszerű gyűjtőcsatorna		
Tisztító akna fedlap szintbehelyezés	4	db
ÚTÉPÍTÉS		
Területelőkészítés		
Bontás		
Aszfalt burkolatú járda visszabontása	140	m ²
Aszfalt pályaszerkezetű út felső rétegének lemarása hideg elárással	61	m ³
Aszfalt pályaszerkezetű út profilba marása	383	m ²
Szegély bontása	257	m
Burkolatszél vágás	430	m
Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése		
Főggőleges jelzések bontása		
Vezetőkoriát bontása oszloppal	8	m
Földmunkák		
Padka építése		
Meglévő padka rendezése	130	m ²
Alakító földmunkák		
Rézsűképzés	50	m ²
Humusztérítés sík felületen (10 cm)	130	m ²
Humusztérítés rézsús felületen (10 cm)	50	m ²
Füvesítés: sík felületen	130	m ²
Füvesítés: rézsús felületen	50	m ²
Pályaszerkezeti rétegek		
Cementes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek		
C16/20 beton burkolatalap készítése	24	m ³
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek		
AC 16 kötő (mF)	71	m ³
AC 4 kopó	4,4	m ³
AC 11 kopó (mF)	59	m ³
Repedések javítása 1 cm-nél szélesebb	200	m
Szegélyek építése		
Kiemelt szegély építése	288	m
Kerti szegély építése	70	m
Forgalomtechnikai létesítmények		
Vízszintes forgalomtechnikai jelzések		
Burkolati jelek készítése géppel festés tartós kivitelben	13	m ²
Burkolati jelek készítése kézzel tartós kivitelben	14	m ²